

FICHE TECHNIQUE

CAÏDALE 50m²

CARACTERISTIQUES

La Tente

Extérieur PVC / intérieur tissu brodé rouge et vert
3 piliers centraux
3 murs
Résiste à la pluie / classement au feu m2

Surface d'implantation

Terrain 17m x 12m
Toile 10m x 5m
Hauteur Aux Mâts
 Aux cotés..... 1,80m
Ancrage enterré 30 piquets à 40cm
Ancrage lesté 30 points 150kg/point

Temps de Montage

2h 00 piquets et toile
2h 30 avec les murs
3h 15 décorée avec les murs

Temps de Démontage

1h 30 à 2h 30 selon Installation

Les temps de montage et démontage peuvent variés en fonction de la météo et de la nature des sols.

Techniciens de l'équipe

1 Chef Monteur

Conditions techniques à prévoir

Accès utilitaire, Hauteur 2,60m
Autorisation d'implantation (lieu public, mairie, DDE...)
Assurance Responsabilité Civile
Nature des sols / Réseaux enterrés (gaz, EDF, arrosage...)

*En Cas de Non Respect des conditions précisées ci dessus,
nous déclinons toute responsabilité.*

Repas et Hébergement

En cas de déplacement nécessitant une présence sur site
durant l'évènement, prévoir les repas et hébergement pour
les membres de l'équipe présents.

Aide au Montage et Démontage

1/2 Personnes au déchargement et mise en place (20 min)
4/5 Personnes pour monter les mâts centraux (20min)

2 Personnes pour le démontage et chargement

Pour toutes informations n'hésitez pas à nous contacter :

Association « La Tente Dans Les Etoiles »
2, Rue de l'église 31520 RAMONVILLE - 09 54 33 86 67 -

Responsable technique : Franck BASTIEN - 06 21 78 78 35 -

-